

V Plané nad Lužnicí dne: 28. 1. 2020

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

### „Regenerace sídliště v Plané nad Lužnicí“

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), Vám sdělujeme následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci uvedeného zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Planá nad Lužnicí, vypsáno formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce zahájeného uveřejněním výzvy na profilu zadavatele dne 13. 1. 2020.

## Znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2:

### Dotaz č. 2.1 a odpovědi 2.1:

#### Regenerace sídliště v Plané nad Lužnicí

Prosíme o upřesnění/doplnění zadání a položek:

##### 1) PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

- Demontáž kolostavu? **V případě potřeby bude zajištěno zadavatelem.**
- Ochrana ponechávaných stromů? **Dle ČSN 83 9061 zajistí zhotovitel.**
- Jak naložit s cca 20 ks mladých stromů v místě navržených parkovišť?  
**Zajistí zadavatel, protože stromy budou přesunuty.**
- Základy, základové pasy a parapety stávajícího přístřešku BUS odstraňuje také fa SILON? **Zajistí zadavatel.**
- Co obnáší položka „PRONÁJMY PLOCH OBJEKTŮ“?  
**Jedná se o plochy, které by si zhotovitel pronajímal mimo plochy staveniště (např. pro zařízení staveniště...)**  
Odstranění stávajícího SDZ? **Zadavatel požaduje provést všechny stavební práce dle platného výkazu výměr v souladu se stavebním povolením a projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.**
- Stávající ponechávané vozovky nebudou opravovány? **Zadavatel požaduje provést všechny stavební práce dle platného výkazu výměr v souladu se stavebním povolením a projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.**
- Rozhodnutí o Vynětí ze ZPF je zajištěno? **Ano bylo zajištěno.**
- Rozhodnutí o Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je zajištěno? **Ano bylo zajištěno.**

### Dotaz č. 2.2 a odpovědi 2.2:

##### 2) BOZP na staveništi

- Koordinátora BOZP na staveništi si zajišťuje investor? **Ano zadavatel.**
- Zabezpečení výkopů výstražnou páskou v intravilánu obce? **Zajistí zhotovitel dle platné vyhlášky a v souladu se zadávacími podmínkami.**
- Nasvětlení výkopů v nočních hodinách? **Dle potřeby zajistí zhotovitel. Tyto položky lze zahrnout do vedlejších nákladů.**

### Dotaz č. 2.3 a odpovědi 2.3:

#### 3) Návaznosti na okolí

- Je součástí stavby i úprava a řešení návazností projektovaného řešení na okolí stavby? **Zadavatel požaduje provést všechny stavební práce dle platného výkazu výměr v souladu se stavebním povolením a projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.**

### Dotaz č. 2.4 a odpovědi 2.4:

#### 4) Projekt

- Bude realizační fa předána realizační projektová dokumentace? **Všechny potřebné dokumenty a informace budou zhotoviteli poskytnuty na kontrolních dnech či na vyžádání dle potřeby. Zadavatel bude poskytovat maximální součinnost pro dokončení díla.**

#### - Veřejné osvětlení

- v zadání chybí projekt VO. Provedení bude dle PD a výkazu výměr. VO má samostatnou TZ, ostatní je v „C2. Situace stavby“.
- nové kabelové rozvody VO nejsou v situaci zakresleny (z TZ – bod 2.a) **Provedení bude dle platné PD a výkazu výměr. Nové kabelové rozvody jsou v „C2. Situace stavby“.**
- bližší upřesnění napojení VO (rozvaděč, měření, nová kabelová skříň) **Provedení bude dle platné PD a výkazu výměr. VO bude připojeno z rozvaděče umístěného vedle nového elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně SS100 (nad č.p. 452). Rozvodnice bude oceloplechová nebo plastová a bude v ní elektroměr a ovládání pro 22 nových svítidel a jištění kamer.**
- ve zpevněných pojížděných plochách bude kabel VO ukládán volně? **Ne – kabel bude v celé délce uložen do korugované chráničky – viz. TZ i výkaz výměr.**
- Upřesnění základů (patic) stožáru VO. Provedení bude dle platné PD a výkazu výměr. **Stožáry budou zaklínovány do trub průměru 200-300mm a hloubky min. 80cm, které budou obetonovány**

#### - ODVODNĚNÍ

- Nové parkovací plochy budou odvodněny na stávající vozovky? **Ano.**
- Nový zastávkový záliv bude odvodněný na stávající vozovku ul. Průmyslová? **Ano.**
- Odvodnění střech vstupů do objektů č.p. 452, 455 a 465 bude na nové zpevněné plochy? **Bude zachováno stávající.**

#### - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- Příčné spádování chodníků 1%? **Ano v souladu s PD.**
- Příčné spádování parkovacích stání 1%? **Ano v souladu s PD – 1% směrem do stávající vozovky.**
- Příčný spád zastávkového zálivu BUS 2%? **Ano v souladu s PD**
- Příčný spád propojovací komunikace je navržen 2% nebo 2,5%? **2,0% (viz. PD).**
- Propojovací komunikace s ul. Průmyslová bude odvodněna 1xUV? **Ano (do UV5).**
- Zpevněná plocha pro kontejnery je upravena v PD a výkazech výměr dle požadavku DI PČR? **Není – v případě potřeby a úprav bude řešeno požadavku PČR DI zadavatelem.**

- Napojení propojovací komunikace a zastávky BUS na ul. Průmyslová bude průběžnou spárou? **Ano v souladu s PD.**
- Upřesnění – vzorový řez chodníku podél stávající ul. Průmyslová. **Vzorový řez chodníku není obsažen v PD a nebyl požadován zadavatelem.**
- Upřesnění řešení navržených chodníků, vozovek a parkovacích stání v místě křížení stávajících kolektorů. **Zadavatel nepředpokládá odlišné řešení v těchto místech a proto bude zhotovitel postupovat dle platného výkazu výměr a PD.**
- Navržené VDZ bude pouze v rozsahu zpracovaném v PD a výkazech výměr? **Ano.**
- Navržené SDZ bude pouze v rozsahu zpracovaném v PDA výkazech výměr? **Ano.**
- Prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou pouze v rozsahu zpracovaném v PDA výkazech výměr? **Ano.**
- Přístupy (ve štítech sever a jih) objektů č.p. 452, 455 a 465 budou bariérové? **Ano.**
- Zadní (východním směrem) přístupy k objektu č.p. 551 budou bariérové? **Ano.**
- Je uvažována etapovost výstavby? **Zadavatel požaduje výstavbu v souladu se zadávacími podmínkami a doby plnění.**
- Je součástí zadání i oprava vstupů do objektů č.p. 551, 452, 455 a 465? **Ne.**
- Upřesnění „nivelační zkoušky“ – co konkrétně je požadováno?  
**Jedná se o „přeměření“ výšek na zemní pláni (po jejím vyrovnání, vyspádování a zhutnění).**

#### - MOBILIÁŘ

- Požaduje zadavatel jednotný – typový mobiliář (zastávka BUS, dětské hřiště, odpadkové koše, atd...)? **Ne. Mobiliář musí zejména splňovat předepsané normy.**

S pozdravem



.....  
Za zadavatele:  
**Ing. Jiří Šimánek,**  
starosta města Planá nad Lužnicí  
zastoupen Ing. Janem Lančí, poradcem zadavatele

